

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกสามัคคี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 232,000 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกสามัคคี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมหุ้ข้างทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 428.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 9.27 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.หนองยาง กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 232,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายเชษฐ ภัคศิณรงค์
2. นางสาววิษุตา วัฒนาวงศ์คอน
3. นายมานะ แก้วมะเริง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยกลางบ้าน
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมหุ้ข้างทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 428 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังไหล่กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 9.27 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หนองยางเลขที่ 10/2561

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ 10/2561
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	428.00	1.68	719.04	1.3624	2.29	979.62
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	7.73	128.23	990.58	1.3624	174.70	1,349.56
	3.2 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	9.27	128.23	1,188.69	1.3624	174.70	1,619.47
	3.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.40	503.63	10,777.68	1.3624	686.15	14,683.51
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	428.00	348.84	149,303.52	1.3624	475.26	203,411.12
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	180.32	1,442.56	1.3624	245.67	1,965.34
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	32.00	60.77	1,944.64	1.3624	82.79	2,649.38
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	103.00	61.27	6,310.81	1.3624	83.47	8,597.85
5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อกลมขนาด ϕ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						


6	งานเบ็ดเตล็ด 6.1 บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. 6.2 ท่อ PVC.	แห่ง						
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมติดตั้ง	ม. ป้าย	1					
TOTAL								235,255.85


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	172,677.52
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน	232,000.00
--------------------------	-----------------------------	------------

พื้นที่ 428.00 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคา 542.06 บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเชษฐ ภัทติณรงค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววิชชุดา วัฒนวงศ์ดอน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมานะ แก้วมะเรียง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน